

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้ในการอุปโภค และ บริโภค

ปริมาณงาน : โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อ Ø 4" ความลึก 160.00 ม. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน มาตรฐานเลขที่ มอก.276-2562

ติดตั้งปั้มน้ำขับเคลื่อนอัตโนมัติ ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะหาได้ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจ้าวพิชัย หมู่8 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5ก ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

วันที่ 8 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อบาดาล	384,381.30	
2	งานวางท่อน้ำดิบ	15,852.39	
3	งานลานคอนกรีตรอบบ่อ	1,252.77	
4	งานเครื่องสูบน้ำ / มิเตอร์วัดน้ำ	118,700.00	
5	งานไฟฟ้า	22,883.068	
6	ป้ายโครงการ 1 ชุด		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	543,069.53	
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	543,000.00	
	ตัวอักษร		ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษดา พงษ์พันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน : -

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภค และ บริโภค

ปริมาณงาน : โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อ Ø 4" ความลึก 160.00 ม. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน มาตรฐานเลขที่ มอก.276-2562

ติดตั้งปั้มน้ำซับเมอร์สซีบีล ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะหาได้ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจ้าวพิชัย หมู่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

วันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR. F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบอบาดาล	384,381.30	-	384,381.30	
2	งานวางท่อน้ำดิบ	12,109.38	1.3091	15,852.39	
3	งานลานคอนกรีตรอบบ่อ/ฐาน คสล.ฯ	956.97	1.3091	1,252.77	
4	งานเครื่องสูบน้ำ / มิเตอร์วัดน้ำ	118,700.00	-	118,700.00	
5	งานไฟฟ้า	17,480.00	1.3091	22,883.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			543,069.53	
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			543,017.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษดา พงษ์พันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภค และ บริโภค

ปริมาณงาน : โครงการจะบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อ Ø 4' ความลึก 160.00 ม. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน มาตราฐานเลขที่ มอก.276-2562

ติดตั้งปั๊มน้ำแบบออร์ทิบิล ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะหาได้ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบัวพิชัย หมู่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

คำนวณราคาโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ		
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน				
3	งานदानคอนกรีตรอบบ่อ	3.1	ค่าแรงขุดคอนกรีต								
		0.33	ลบ.ม.	-	-	419.00	138.27	138.27			
		3.00	ถุง	107.65	322.95	-	-	322.95			
		3.3	ทิม	341.00	119.35	-	-	119.35			
		3.4	ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	280.00	56.00	-	-	56.00	
	3.5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	3.00	เส้น	106.80	320.40	-	-	320.40		
								รวม งานदानคอนกรีตรอบบ่อ	956.97		
4	งานเครื่องสูบน้ำ / มิเตอร์วัดน้ำ										
		4.1	เครื่องสูบน้ำ 3 แรงม้า ไฟ 380 โวลท์ พร้อมวัสดุท่อสูบน้ำ + อุปกรณ์	1.00	ชุด	60,500.00	60,500.00	-	-	60,500.00	ขนาดเครื่องสูบน้ำสามารถ
		4.2	มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 2" พร้อมอุปกรณ์กันน้ำขาด	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	400.00	800.00	16,800.00	ปรับขนาดตามการใช้งาน
		4.3	ถังเก็บน้ำใส่ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.500 ลิตร	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	4.4	เครื่องสูบน้ำแบบหยดไปงมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2" สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที	2.00	เครื่อง	9,700.00	19,400.00	-	-	19,400.00	พร้อมตู้ควบคุม	
								รวม งานเครื่องสูบน้ำ / มิเตอร์วัดน้ำ	118,700.00		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายถนุชดา พงษ์พันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศกถการ ฟูรุ่งเรือง)

