# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ซ่อมแซมตลิ่ง ม.7 บ้านหัวทุ่ง
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ส่วนโยธา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...233,900..... บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมตลิ่งโดยการเรียงหินใหม่ในกล่อง ขนาด 1.00x2.00x1.00 จำนวน 60 กล่อง และงานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยคิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม. ม.7 บ้านหัวทุ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....ตุลาคม.....2559.....เป็นเงิน....233,900.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   5.1 ....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แผ่นที่ 1/1 ...จำนวน 1 แผ่น.....
   5.2 .....
   5.3 .....
   5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 ...นายเกรียงไกร ใจวงศ์... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.. เป็น .ประธานกรรมการ.....
   6.2 ...นายณัฐพงศ์ นนทจิต.... ตำแหน่ง...นายช่างโยธา.....เป็น....กรรมการ.....
   6.3 ...นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง. ตำแหน่ง...นายช่างโยธา.....เป็น....กรรมการ.....

แบบสรุปราคางานกลางงานก่อสร้าง

งานซ่อมแซมตลิ่งโดยการเรียงหินใหญ่ในกล่อง ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. จำนวน 60 กล่อง

แผ่นที่ 1/1

และงานลูกรังถมพร้อมปรับ.กลี่ยคิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการเมื่อ ตุลาคม 2559

| ที่ | | | | ราคาต้นทุน | | Fn | ราคาต่อหน่วยxFn (บาท) | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปริมาณ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | | | |
| 1 | กล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00 x 2.00 X 1.00 ม. | 60.00 | กล่อง | 904.00 | 54,240.00 | 1.3074 | 1,181.89 | 70,913.38 | |
| 2 | งานเรียงหินในกล่อง | 120.00 | ลบ.ม. | 75.00 | 9,000.00 | 1.3074 | 98.06 | 11,766.60 | |
| 3 | หินใหญ่ | 120.00 | ลบ.ม. | 252.34 | 30,280.80 | 1.3074 | 329.91 | 39,589.12 | |
| 4 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 175.00 | ตร.ม. | 20.00 | 3,500.00 | 1.3074 | 26.15 | 4,575.90 | วัสดุ+ค่าแรง |
| 5 | ดินลูกรังถมพร้อมปรับเกลีย | 550.00 | ลบ.ม. | 140.19 | 77,104.50 | 1.3074 | 183.28 | 100,806.42 | วัสดุ+ค่าแรง |
| 6 | งานรื้อถอนถนน คสล. | 8.00 | ตร.ม. | 20.00 | 160.00 | 1.3074 | 26.15 | 209.18 | |
| 7 | งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. | 3.00 | ท่อน | 280.69 | 842.07 | 1.3074 | 366.97 | 1,100.92 | วัสดุ+ค่าแรง |
| 8 | งานจ้างเหมารื้องานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1.00 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 9 | ป้ายโครงการ | 1.00 | งาน | | | | | | |
| | **รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น** | | | | 180,127.37 | | | 233,961.52 | |
| | **สรุปราคา** | (สองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | | **233,900.00** | |

(ลงชื่อ)..... ประมาณการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

( นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายวิทิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสุวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)