

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านแม่ยี่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ส่วนโยธา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...322,700..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านแม่ยี่ง ต.หนองหล่ม ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.40 ม. หน้า 0.10 ม. ความยาว 190.00 ม. พร้อมฝาทะบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....กุมภาพันธ์...2559.....เป็นเงิน....314,600.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ...แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง แผ่นที่ 1/2 จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.2 ...แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง แผ่นที่ 2/2 จำนวน ..1. แผ่น.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ...นายเกรียงไกร ใจวงศ์... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.. เป็น .ประธานกรรมการ.....
 - 6.2 ...นายณัฐพงศ์ นนทจิต.... ตำแหน่ง...นายช่างโยธา.....เป็น....กรรมการ.....
 - 6.3 ...นายศุภังคาร ไชยรุ่งเรือง. ตำแหน่ง...นายช่างโยธา.....เป็น....กรรมการ.....

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หน้า 0.10 ม. ความยาว 190.00 ม.

ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม

พร้อมภาพถ่ายระยะปานกลาง (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ)

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 4 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย				
	ยอดยกมา			159,462.34		202,931.78	
7	เหล็กฉาก 40x40 มม. หน้า 4 มม. ยาว 6.00 ม.	63.27	ท่อน	420.56	1.2726	535.20	33,862.40
	เหล็กแบบกว้าง 10 ซม. หน้า 6 มม ยาว 6.00 ม.	37.00	ท่อน	812.00	1.2726	1,033.35	38,233.99
	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,960.00	ก.ก.	10.00	1.2726	12.73	24,942.96
8	ท่อ PVC Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	36.10	ท่อน	104.67	1.2726	133.20	4,808.63
	ค่าแรงงานติดตั้งท่อ PVC	36.10	ท่อน	10.00	1.2726	12.73	459.41
9	งานหาที่ดินถม	60.00	ตร.ม.	24.00	1.2726	30.54	1,832.54
	ค่าแรงงานหาที่ดินถม	60.00	ตร.ม.	35.00	1.2726	44.54	2,672.46
10	งานหาที่ดินถม	60.00	ตร.ม.	10.00	1.2726	12.73	763.56
	ค่าแรงงานหาที่ดินถม	60.00	ตร.ม.	38.00	1.2726	48.36	2,901.53
11	งานซ่อมแซมท่อประปา	1.00	งาน	1,000.00	1.2726	1,272.60	1,272.60
12	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย				
	สรุปรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น			247,274.76			314,681.86
	สรุปราคากลาง					314,600.00	

(ตามแผนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต อัครกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภังคาร ไชยรุ่งเรือง)

ราคาากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หน้า 0.10 ม. ความยาว 190.00 ม.

พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ)

ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ธิง หมู่ที่ 4 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานรื้อถอนถนน คสล. วางบนดิน	4.00	ตร.ม.	70.00	280.00	1.2726	89.08	356.33	รื้อขนไป
2	งานดินชุด	47.50	ลบ.ม.	125.00	5,937.50	1.2726	159.08	7,556.06	
3	ค่างานไม้แบบ	190.00	ตร.ม.	96.00	18,240.00	1.2726	122.17	23,212.22	
	ค่าแรงประกอบแบบทางระบายน้ำ	190.00	ตร.ม.	133.00	25,270.00	1.2726	169.26	32,158.60	
4	ค่างานคอนกรีตทางระบายน้ำ คสล.	29.83	ลบ.ม.	1,371.00	40,896.93	1.2726	1,744.73	52,045.43	
	ค่าแรงงนผสมและเทคอนกรีต	29.83	ลบ.ม.	436.00	13,005.88	1.2726	554.85	16,551.28	
5	เหล็กเส้นกลม Dowel RB Ø 6 มม.	0.57	ตัน	21,191.59	12,079.21	1.2726	26,968.42	15,372.00	
	เหล็กข้ออ้อย Dowel DB Ø 12 มม.	1.62	ตัน	21,204.21	34,244.80	1.2726	26,984.48	43,579.93	
	ค่าแรงดำเนินการเหล็กเสริม	2.19	ตัน	3,300.00	7,210.50	1.2726	4,199.58	9,176.08	
6	ลวดผูกเหล็ก	65.55	ก.ก.	35.05	2,297.53	1.2726	44.60	2,923.83	
	ยอดยกไป				159,462.34			202,931.78	

(ลงชื่อ)..... ประธานการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภังคาร ไชยรุ่งเรือง)