



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ตัวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามรายการดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
480.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (บริเวณทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านเลขที่ 2)

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 61.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
61.00 ตร.ม. (ซอยบ้านเลขที่ 21/1)

ความยาวรวม (2 จุด) 181.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 541 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 270,000 บาท ราคากลาง 231,700 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่ยิง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 128.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
512.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (บริเวณบ้านเลขที่ 84)

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
72.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 81)

ความยาวรวม (2 จุด) 146.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 584 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 287,000.- บาท ราคากลาง 246,000 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านล่อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
40.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 24)

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
140.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 131)

จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
87.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 11/3)

จุดที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 41.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
164.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเลียบลำห้วยแม่ไพร)

ความยาวรวม (4 จุด) 121.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 431 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 212,000.- บาท ราคากลาง 181,600 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 138.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
414.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (บริเวณบ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขที่ 43)

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตร.ม. (บริเวณบ้านเลขที่ 125)

ความยาวรวม (2 จุด) 178.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 534 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 266,900 บาท ราคากลาง 230,900 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว (ซึ่ง มีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า

โครงการที่ 1 135,000 บาท

โครงการที่ 2 143,500 บาท

โครงการที่ 3 106,000 บาท

โครงการที่ 4 133,450 บาท

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหล่ม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ .. 7 ..เดือน เมษายน พ.ศ. 2558...ระหว่าง เวลา...09.00...
น. ถึง...12.00...น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 เดือน..เมษายน ..พ.ศ. 2558
เวลา...13.00...น. เป็นต้นไป ณ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม... ถ้าผู้เสนอราคาไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารู้จัก
สถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ในวันเวลา
ราชการ) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและ กำหนดเปิดซองของสอบราคา


วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ. ลำปาง ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบ
ราคา 600 บาท

ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม-ระหว่างวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558...
ถึง..วันที่...7. ..เดือน. เมษายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข...054-368435 ในวันและ เวลาราชการ หรือ
ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

งานจ้างเหมาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้
(Escalation)ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือ สนก. ที่ นร.0203/ว.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และกำหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ประเภทก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ประกาศ ณ วันที่...24. .เดือน..มีนาคม ..พ.ศ. 2558....

(ลงชื่อ)



(นายสุรียา ตาสวรรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

บัญชีประมาณการโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่ 1-2) หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แห่ง

ตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน จุดที่ 1	179,949.03	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานถนน จุดที่ 2	50,957.96	ประกันผลงาน 0 %
3	ป้ายโครงการ		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	230,906.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	230,900.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ประเมินการ

(นายศุภคนาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวิทิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสุรียา คาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภคนาร ไชยรุ่งเรือง)

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 138.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ตามแบบ อย.ด. หนองหล่ม

ตัวบารงการ ส่วนโยธา อย.ด. หนองหล่ม ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย				
	งบฯอนุมัติ กตล.						
1	ค่างาน ไบรด์พื้นที่ด้วยเครื่องจักร	414.00	ตร.ม.	828.00	1.2726	2.55	1,053.71
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	20.70	ลบ.ม	7,100.10	1.2726	436.50	9,035.59
3	ค่างาน ไบรด์	41.00	ตร.ม.	3,936.00	1.2726	122.17	5,008.95
4	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	276.00	เมตร	5,114.28	1.2726	23.58	6,508.43
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	414.00	ตร.ม.	122,544.00	1.2726	376.69	155,949.49
6	โพล	2.00	แผ่น	60.00	1.2726	38.18	76.36
7	ค่างานแอสฟัลท์	6.90	ลิตร	138.00	1.2726	25.45	175.62
8	งานลูกรังไหลทาง	12.00	ลบ.ม.	1,682.28	1.2726	178.41	2,140.87
	รวม						179,949.03
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น						179,949.03

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นพพิชิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ตามแบบ อบต.หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ช้างเผือก จ.ลำปาง

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fm	ราคาต่อหน่วยx Fm (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ	
		ปริมาณ	หน่วย					ราคา/หน่วย
	งานถนน กสส.							
1	ค่างานเปิดปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร	120.00	ตร.ม.	2.00	240.00	1.2726	2.55	305.42
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	343.00	2,058.00	1.2726	436.50	2,619.01
3	ค่างานไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	96.00	1,152.00	1.2726	122.17	1,466.04
4	ค่าแบบซึ่งติดตามยาว 2 ซ้ำ	80.00	เมตร	18.53	1,482.40	1.2726	23.58	1,886.50
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	120.00	ตร.ม.	292.00	35,040.00	1.2726	371.60	44,591.90
6	โพน	1.00	แผ่น	30.00	30.00	1.2726	38.18	38.18
7	ค่างานเมอสฟิลท์	2.00	ลิตร	20.00	40.00	1.2726	25.45	50.90
8	ป้ายโครงการ	1.00	ลบ.ม.					
	รวม							50,957.96
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น							50,957.96

(ลงชื่อ)..... ประมวลการ

คณะกรรมการกำหนดราคา

(นายคงอรรค์ ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายอนันต์กร ใจวงศ์) กรรมการ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอนันต์พงษ์ นันทวิฑิต) กรรมการ

(นายสุริยา ตาสุวรรณ)

(นายคงอรรค์ ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไคร้เหนือ ม.9 ต.หนองหล่ม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 266,900 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 138.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
414.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (บริเวณบ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขที่ 43)
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
120.00 ตร.ม. (บริเวณบ้านเลขที่ 125) ความยาวรวม (2 จุด) 178.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
534 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2558 เป็นเงิน 266,900 บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 1)

5.2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 2)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายเกรียงไกร ไจวงค์

2. นายณัฐพงษ์ นนทจิต

3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล่อง ม.2 ต.หนองหล่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 212,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านล่อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 24) จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 131) จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 11/3) จุดที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 41.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเลียบลำห้วยแม่ไพร) ความยาวรวม (4 จุด) 121.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 431 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2558 เป็นเงิน ๕๙๖,๕๐๐ บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้าง 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 1)
 - 5.3 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 2)
 - 5.4 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 3)
 - 5.5 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 4)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 2. นายณัฐพงษ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่1-4) บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 58

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน(จุดที่1)	17,092.62	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานถนน(จุดที่2)	59,065.88	ประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทงานถนน(จุดที่3)	36,952.27	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ประเภทงานถนน(จุดที่4)	68,539.69	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	181,650.47	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	181,600.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายเกรียง ไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเกรียง ไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ราคากลาง

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองหล่ม
 สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่) บ้านลืออง หมู่ที่ 2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม ประมาณการ ปีงบประมาณ 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Pm	ราคาต่อหน่วยPm (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ		
		ปริมาณ	หน่วย					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรับพื้นที่	40.00	ตร.ม.	2.00	80.00	1,2726	2.55	101.81	
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	2.00	343.00	686.00	1,2726	436.50	873.00		
3	ค่างานไม้แบบ	4.80	ตร.ม.	96.00	460.80	1,2726	122.17	586.41	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	16.00	เมตร	18.53	296.48	1,2726	23.58	377.30	
4	ค่างานผิวทางคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	294.00	11,760.00	1,2726	374.14	14,965.78	
5	ค่างานเบสฟิลท์	0.67	ลิตร	20.00	13.40	1,2726	25.45	17.05	
7	ตุกรังกลีเยียบ	0.96	ลบ.ม	140.19	134.58	1,2726	178.41	171.27	
	รวม							17,092.62	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น				13,431.26			17,092.62	

(ลงชื่อ)..... ประมาณการ
 (นายอัฐพงษ์ นนทจิต)
 (ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
 (นายเกียรติกร ใจวงศ์)
 (ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
 (นายวิฑิต จักรกฤษณ์)
 (ลงชื่อ)..... อนุมัติ
 (นายสุริยา ตาสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์กลาง
 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติกร ใจวงศ์)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอัฐพงษ์ นนทจิต)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายตฤณการ ใจรุ่งเรือง)

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.

ตามแบบ อบต. หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่2) บ้านลืออง หมู่ที่ 2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย				
1	งานปรับพื้นที่	140.00	ตร.ม.	280.00	1.2726	2.55	356.33
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม	2,401.00	1.2726	436.50	3,055.51
3	ค่างาน ไม้แบบ	10.50	ตร.ม.	1,008.00	1.2726	122.17	1,282.78
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	35.00	เมตร	18.53	1.2726	23.58	825.34
4	ค่างานผิวทางคอนกรีต	140.00	ตร.ม.	295.00	1.2726	375.42	52,558.38
5	ค่างานแอสฟัลท์	2.00	ลิตร	20.00	1.2726	25.45	50.90
6	ลูกเรียงลิ้น	5.25	ลบ.ม	140.19	1.2726	178.41	936.63
	รวม						59,065.88
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น			46,413.55			59,065.88

(ลงชื่อ)..... งบประมาณการ

(นายอัฐพงษ์ นนทสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายเกียรติพงษ์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสุวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมิทธิพงษ์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัฐพงษ์ นนทสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศลงการ ไชยรุ่งเรือง)

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.

ตามแบบ อย.ค. หน้าของหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่3) บ้านเลื่อง หมู่ที่ 2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อย.ค.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fh	ราคาต่อหน่วยx Fh (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ		
		ปริมาณ	หน่วย						
1	งานปรับพื้นที่	87.00	ตร.ม.	2.00	174.00	1.2726	2.55	221.43	
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	4.35	ลบ.ม	343.00	1,492.05	1.2726	436.50	1,898.78	
3	ค่างาน ไบเบบ	8.70	ตร.ม.	96.00	835.20	1.2726	122.17	1,062.88	
	ค่าแบบข้างตึกตามยาว 2 ซ้ำ	29.00	เมตร	18.53	537.37	1.2726	23.58	683.86	
4	ค่างานผิวทางคอนกรีต	87.00	ตร.ม.	295.00	25,665.00	1.2726	375.42	32,661.28	
5	ค่างานแอสฟัลท์	1.45	ลิตร	20.00	29.00	1.2726	25.45	36.91	
6	ดูรังเก็ยลียบ	2.17	ลบ.ม	140.19	304.21	1.2726	178.41	387.14	
	รวม							36,952.27	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น				29,036.83			36,952.27	

(ลงชื่อ)..... นายอัฐพงศ์ นนทจิตต์ ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายอัฐพงศ์ นนทจิตต์) ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นายอัฐพงศ์ นนทจิตต์) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายเกียรติชัย ห่อจูงวงศ์) เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... (นายเกียรติชัย ห่อจูงวงศ์) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายวิฑิต จักรกฤษณ์) อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... (นายวิฑิต จักรกฤษณ์) กรรมการ

(นายสุริยา ตาสุวรรณ)

(นายศุภางการ ไชยรุ่งเรือง)

ราคาากลาง

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 41 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 164 ตร.ม.

ตามแบบ อบต. หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่4) บ้านด้อง หมู่ที่ 2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ		
		ปริมาณ	หน่วย					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานปรับพื้นที่	164.00	ตร.ม.	2.00	328.00	1.2726	2.55	417.41	
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	8.20	ลบ.ม	343.00	2,812.60	1.2726	436.50	3,579.31	
3	ค่างาน ไม้แบบ	12.30	ตร.ม.	96.00	1,180.80	1.2726	122.17	1,502.69	
	ค่าแบบ/ข้างติดตามยาว 2 ข้าง			41.00	18.53	1.2726	23.58	966.83	
4	ค่างานผิวทางคอนกรีต	164.00	ตร.ม.	295.00	48,380.00	1.2726	375.42	61,568.39	
5	ค่างานแอสฟัลท์	2.60	ลิตร	20.00	52.00	1.2726	25.45	66.18	
6	อุปกรณ์เทียบ	2.46	ลบ.ม	140.19	344.87	1.2726	178.41	438.88	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวม							68,539.69	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น				53,858.00			68,539.69	

(ลงชื่อ)..... ปริมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ นนพหิต)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเกียรติกร อึ้งวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุริยา ศาสุวรรณณ์)

(นายศุภังคาร ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยิง ม.4 ต.หนองหล่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 287,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่ยิง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 128.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (บริเวณบ้านเลขที่ 84) จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ซอยบ้านเลขที่ 81) ความยาวรวม (2 จุด) 146.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 584 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2558 เป็นเงิน 287,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 1)
 - 5.3 แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 2)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 2. นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่1-2) บ้านแม่ขี้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 58


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน(จุดที่1)	216,045.04	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานถนน(จุดที่2)	30,289.47	ประกันผลงาน 0 %
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	246,334.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	246,000.00	
(ตัวอักษร)	(สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ประมาณการ


(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไจวงค์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายวิทิศ จักรกฤษณ์)


(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไจวงค์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ราคาตกลง

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.หนองท่อม

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยิง ต.หนองท่อม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วน โยธา อบต.หนองท่อม

ประมาณการ ปีงบประมาณ 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคาตกลง	หมายเหตุ		
		ปริมาณ	หน่วย					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานปรับพื้นที่	512.00	ตร.ม.	2.00	1,024.00	1.2726	2.55	1,303.14	
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	25.60	ลบ.ม	343.00	8,780.80	1.2726	436.50	11,174.45	
3	ค่างาน ไม้แบบ	38.40	96.00	3,686.40	1.2726	122.17	4,691.31		
	ค่าแบบขึงติดตามยาว 2 ข้าง	128.00	เมตร	18.53	2,371.84	1.2726	23.58	3,018.40	
4	ค่างานผิวทางคอนกรีต	512.00	ตร.ม.	295.00	151,040.00	1.2726	375.42	192,213.50	
5	โพน	1.00	แผ่น	30.00	30.00	1.2726	38.18	38.18	
6	ค่างานแอสฟัลท์	8.50	ลิตร	20.00	170.00	1.2726	25.45	216.34	
7	ลูกรังเกล็ดหยาบ	19.00	ลบ.ม	140.19	2,663.61	1.2726	178.41	3,389.71	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					216,045.04	
	รวม							216,045.04	
	รวมค่าได้มทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น				169,766.65			216,045.04	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสตราภรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

(นายกรินทร์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกรินทร์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศตถการ ไชยรุ่งเรือง)

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่2) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ขี้ ต.หนองหล่ม อ.วังนัคร อ.ลำปาง

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ		
		ปริมาณ	หน่วย					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานปรับพื้นที่	72.00	ตร.ม.	2.00	144.00	1.2726	2.55	183.25	
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	3.60	ลบ.ม	343.00	1,234.80	1.2726	436.50	1,571.41	
3	ค่างาน ไม้แบบ	5.40	ตร.ม.	96.00	518.40	1.2726	122.17	659.72	
	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ฟัง			18.00	18.53	1.2726	23.58	424.46	
4	ค่างานผิวทางคอนกรีต	72.00	ตร.ม.	294.00	21,168.00	1.2726	374.14	26,938.40	
5	ค่างานแอสฟัลท์	1.20	ลิตร	20.00	24.00	1.2726	25.45	30.54	
6	สุกรังเกลี่ยเรียบ	2.70	ลบ.ม	140.19	378.51	1.2726	178.41	481.70	
	รวม							30,289.47	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น				23,801.25			30,289.47	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจชอบ

(นายเกรียง ภัทร)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสตราภรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียง ภัทร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศกตการ ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง ม.7 ต.หนองหล่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 270,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.
พร้อมลูกรังไหล่ทาง (บริเวณทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านเลขที่ 2)

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 61.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 61.00 ตร.ม.
(ซอยบ้านเลขที่ 21/1) ความยาวรวม (2 จุด) 181.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 541 ตร.ม พร้อมป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2558 เป็นเงิน 231,700 บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 1)
- 5.2 แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/1 (จุดที่ 2)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
2. นายณัฐพงษ์ นนทจิต
3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคาากลาง

สรุปผลการประมาณราคาากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่1-2) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน จุดที่ 1	204,835.94	เงินจำยล้งหน้า 0 %
2	ประเภทงานถนน จุดที่ 2	26,929.34	ประกันผลงาน 0 %
3	ป้ายโครงการ		คอกเบี่ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	231,765.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	231,700.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร โจวงค์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร โจวงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร

ตามแบบ อบต. หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่ 1) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย				
	ก.งานถนน กสส.						
1	ค่างานโยธาปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร	480.00	คร.ม.	960.00	1.2726	2.55	1,221.70
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	24.00	กบ.ม	8,232.00	1.2726	436.50	10,476.04
3	ค่างานไม้แบบ	36.00	คร.ม.	3,456.00	1.2726	122.17	4,398.11
4	ค่าเบบย้างคิดตามยาว 2 ฟัง	240.00	เมตร	4,447.20	1.2726	23.58	5,659.51
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	480.00	คร.ม.	141,120.00	1.2726	374.14	179,589.31
6	โพน	2.00	แผ่น	60.00	1.2726	38.18	76.36
7	ค่างานแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	160.00	1.2726	25.45	203.62
8	งานสุกรังไหล่ทาง	18.00	กบ.ม.	2,523.42	1.2726	178.41	3,211.30
	รวม						204,835.94
	รวมค่าใช้หมุนงาก่อสร้างทั้งสิ้น						204,835.94

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

(นายศุภการ ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจตอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติชัย ไชยวงศ์)

(นายเกียรติชัย ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(นายณัฐพงษ์ นนทสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา ศาสตราภรณ์)

(นายศุภการ ไชยรุ่งเรือง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61.00 เมตร

ตามแบบ อบต. หนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่ 2) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ ส่วน โยธา อบต.หนองหล่ม

ประมาณการ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ	
		ปริมาณ	หน่วย					
	งบงานถนน คสล.							
1	ค่างานไปปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร	61.00	ตร.ม.	2.00	122.00	1,2726	2.55	155.26
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	3.05	ลบ.ม	343.00	1,046.15	1,2726	436.50	1,331.33
3	ค่างานไม้แบบ	9.15	ตร.ม.	96.00	878.40	1,2726	122.17	1,117.85
4	ค่างานช่างติดตามยาว 2 ซ้ำ	61.00	เมตร	18.53	1,130.33	1,2726	23.58	1,438.46
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	61.00	ตร.ม.	294.00	17,934.00	1,2726	374.14	22,822.81
6	โพน	1.00	แผ่น	30.00	30.00	1,2726	38.18	38.18
7	ค่างานแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	20.00	20.00	1,2726	25.45	25.45
	รวม							26,929.34
	รวมค่าสัมภาระงานก่อสร้างทั้งสิ้น							26,929.34

(ลงชื่อ)..... ปริมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคา

(นายตฤณการ ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเกียรติยศ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ)..... อำนวย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุริยา ตาสุวรรณ)

(นายตฤณการ ไชยรุ่งเรือง)