

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล. โดยรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหล่ม

ขนาดสูงรวม ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ คณะกรรมการฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

แบบเลขที่ /๒๕๖๖ จำนวน ๗ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. ๔, ปร.๕, ปร.๖ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณเมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

คำนวณประมาณการโดย - ตำแหน่ง -

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างก่อสร้าง	๖๒๑,๗๒๔.๗๑	๑.๓๐๔๑	๘๑๓,๘๔๙.๘๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
รวมค่าก่อสร้าง				๘๑๓,๘๔๙.๘๒	คำอธิบาย /// แบบแผนหนึ่งมีงบกำกับแบบหรือได้รับจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ///

รายการประมาณการโครงการ
ปริมาณงานตามแบบ เลขที่

สถานที่ดำเนินการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล. โดยรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหล่ม
...../๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แบบเลขที่/๒๕๖๖

ประมาณเมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๑	งานฐานรากเสาเข็ม	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๒	งานดินซุด - ดินถม	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๒.๑	งานดินซุดพร้อมถมคืน	๑๕๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๒.๐๐	๒๐,๑๖๔.๐๐	๒๐,๑๖๔.๐๐	เผื่อบูตั่ว ๒๐%
๑.๒.๒	งานดินถม	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๘,๖๒๐.๐๐	-	-	๘,๖๒๐.๐๐	
๑.๓	งานชั้นรองพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๓.๑	ทรายหยาบ	๘.๕๓	ลบ.ม.	๓๓๖.๗๙	๒,๘๗๙.๑๓	๑๑๒.๐๐	๙๔๔.๑๖	๓,๘๒๓.๒๙	
๑.๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๔.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc (Cube)	๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๔๐.๐๐	๑๓๕,๘๐๐.๐๐	๔๑๙.๐๐	๒๙,๓๓๐.๐๐	๑๖๕,๑๓๐.๐๐	
๑.๕	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๕.๓	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒.๗๙	ตัน	๑๗,๙๙๔.๙๕	๕๐,๒๐๕.๙๑	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐,๐๔๔.๐๐	๖๐,๒๕๐.๙๑	
๑.๕.๓	เหล็ก RB ๙ มม.	๑.๐๘	ตัน	๒๑,๓๔๐.๒๖	๒๓,๐๔๗.๔๘	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๘๘๘.๐๐	๒๖,๙๓๕.๔๘	
๑.๕.๔	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๒๗	ตัน	๒๐,๐๔๘.๕๔	๕,๔๑๓.๑๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๖,๖๐๑.๑๐	
๑.๕.๕	ลวดผูกเหล็ก	๘๓.๐๐	กก.	๓๖.๔๕	๓,๐๒๕.๓๕	-	-	๓,๐๒๕.๓๕	
๑.๖	งานไม้แบบ	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๖.๑	ไม้แบบ	๓๔๙.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๓๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๓๙,๖๐๐.๐๐	
๑.๖.๒	งานติดตั้งไม้แบบ	๔๙๙.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๖๙,๓๖๑.๐๐	๖๙,๓๖๑.๐๐	
๑.๖.๓	ตะปู	๑๒๕.๐๐	กก.	๔๑.๕๙	๕,๑๙๘.๗๕	-	-	๕,๑๙๘.๗๕	
๑.๖.๔	ท่อ PVC. ๒" ขึ้น ๘.๕๐	๓.๐๐	ฟุต	๒๐๕.๖๑	๖๑๖.๘๓	-	-	๖๑๖.๘๓	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					๓๗๔,๐๐๖.๕๕		๑๓๙,๙๑๙.๑๖	๕๐๘,๙๒๕.๗๑	

รายการประมาณการโครงการ
ปริมาณงานตามแบบ เลขที่

สถานที่ดำเนินการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล. โดยรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหล่ม
...../๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง

แบบเลขที่/๒๕๖๖

- ประมาณเมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๑	งานผนังกำแพง	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๑.๑	ก่อซีเมนต์บล็อก	๑๗๙.๐๐	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๒๘,๖๔๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๔,๖๗๘.๐๐	๔๓,๓๑๘.๐๐	
๒.๒	งานฉาบ	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๒.๑	ฉาบปูนโครงสร้าง	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๘,๐๔๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	(รวมงานฉาบเสริม)
๒.๒.๒	ฉาบปูนผนัง W๑ ฉาบผิวเรียบ	๑๗๙.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๑๑,๙๙๓.๐๐	๘๗.๐๐	๑๕,๕๗๓.๐๐	๒๗,๕๖๖.๐๐	
๒.๒.๓	ฉาบปูนผนัง W๒	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๗,๗๐๕.๐๐	๑๑๘.๐๐	๑๓,๕๙๐.๐๐	๒๑,๒๙๕.๐๐	(หางยอต่อพร้อมตีเส้น)
๒.๓	งานทาสี	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๓.๑	สีน้ำพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					๕๖,๓๗๘.๐๐		๕๖,๔๒๑.๐๐	๑๑๒,๗๙๙.๐๐	