



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามรายการดังนี้

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณหน้าวัดบ้านป่าไคร้ใต้ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 105 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 200,000 บาท ราคากลาง 157,000 บาท
2. งานซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายให้ลู่ทาง และรวกกันตก (รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 76,000 บาท ราคากลาง 76,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน พร้อมถมดินข้างท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 16,000 บาท ราคากลาง 16,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านหลังก้าน ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณบ้านเลขที่ 19 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30x0.30 ม. ยาว 15.00 ม. (ผาตะแกรงเหล็ก) รายละเอียดตามแบบแปลน งบประมาณ 185,000 บาท ราคากลาง 167,500 บาท
5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 4 บ้านแม่ยิง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณพระธาตุแม่ยิง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน งบประมาณ 510,000 บาท ราคากลาง 510,000 บาท
6. โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ลำเรือรูป) ม. 6 บ้านหนองขาม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดภายในกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. พร้อมถมดินอัดแน่น ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 345 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 320,000 บาท ราคากลาง 320,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณท่อลอดเหลี่ยมเดิม ใกล้กับบ้านเลขที่ 33/2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 560,000 บาท ราคากลาง 537,600 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านจ้าวพิชัย ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณหลังวัดบ้านจ้าวพิชัย โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ ความยาวรวม 47.00 ม. และถมลูกรังเกลี่ยเรียบอัดแน่น ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 47.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.30-0.50 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 95.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน) งบประมาณ 95,300 บาท ราคากลาง 95,300 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว (ซึ่ง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้

โครงการที่ 1	100,000 บาท
โครงการที่ 2	38,000 บาท
โครงการที่ 3	8,000 บาท
โครงการที่ 4	92,500 บาท
โครงการที่ 5	255,000 บาท
โครงการที่ 6	160,000 บาท
โครงการที่ 7	280,000 บาท
โครงการที่ 8	47,650 บาท

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่.. 26 ..เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558....ระหว่างเวลา...09.00... น. ถึง...11.00...น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 เดือน..กุมภาพันธ์ ..พ.ศ. 2558 เวลา...13.00...น. เป็นต้นไป ณ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม... ถ้าผู้เสนอราคาไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่า รู้จักสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง (ในวันเวลาราชการ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยฉัตร จ.ลำปาง

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและ กำหนดเปิดซองสอบราคา

โครงการที่ 1 - 4 วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โครงการที่ 5-8 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร

จ. ลำปาง ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

โครงการที่ 1 600 บาท โครงการที่ 2 200 บาท โครงการที่ 3 200 บาท โครงการที่ 4 500 บาท

โครงการที่ 5 800 บาท โครงการที่ 6 700 บาท โครงการที่ 7 800 บาท โครงการที่ 8 300 บาท


ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ระหว่างวันที่ 13 เดือน..กุมภาพันธ์..พ.ศ. 2558...

ถึง..วันที่...26. ..เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข...054-368435 ในวันและ เวลาราชการ
หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

งานจ้างเหมาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้
(Escalation)ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือ สนก. ที่ นร.0203/ว.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และกำหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ประเภทก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ประกาศ ณ วันที่...13. ..เดือน..กุมภาพันธ์ ..พ.ศ. 2558....

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.1 บ้านป่าไคร้ใต้
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.1 บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณหน้าวัดบ้านป่าไคร้ใต้ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 105 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 157,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 - 2.นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 - 3.นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคาถาด
แบบสรปรราคาถาดงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

แผ่นที่ 1/2

โครงการวางท่อระบายน้ำ โคขการวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) ศ. 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 105 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม)

ประมาณการ ก.พ. 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		F _ก	ราคาต่อหน่วยx F _ก (บาท)	ราคาถาด	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย				
	งานวางท่อ						
1	งานดินชุด	42.00	ลบ.ม.	1.2726	125.99	5,291.47	
2	ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.60 ม.	94.00	ท่อน	1.2726	810.65	76,200.74	
3	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	94.00	ท่อน	1.2726	63.63	5,981.22	
4	งานดินถมหลังท่อพร้อมปรับเกลี่ย	58.00	ลบ.ม.	1.2726	165.44	9,595.40	
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	61.00	ตร.ม.	1.2726	123.44	7,529.97	
	งานบ่อพัก						
1	งานดินชุด	14.30	ลบ.ม.	1.2726	125.99	1,801.62	
2	งานคอนกรีต ค 2 (Strength 240 ksc)	3.00	ลบ.ม.	1.2726	2,036.16	6,108.48	
3	ค่าแรงงานไม่แบบ	44.00	ตร.ม.	1.2726	169.26	7,447.26	
4	ไม้แบบ (ลิต 25%)	11.00	ตร.ม.	1.2726	152.71	1,679.83	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคา

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกียรติกร ไชยสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติกร ไชยสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณการ ก.พ. 2556

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย				
5	เหล็กแบน ขนาด 45 มม. x 6 มม. ยาว 6 ม.	33.00	เส้น	359.00	11,847.00	1.2726	456.86
6	เหล็กฉาก 40x40 มม. ยาว 4 มม. ยาว 6 ม.	6.00	ท่อน	420.56	2,523.36	1.2726	535.20
7	งานทาสีกันสนิม + ค่าแรง	22.68	ตร.ม.	59.00	1,338.12	1.2726	75.08
8	งานทาสีน้ำมัน + ค่าแรง	22.68	ตร.ม.	48.00	1,088.64	1.2726	61.08
9	ค่าแรงงาน ติดเชื่อมเหล็ก	500.00	ก.ก.	8.50	4,250.00	1.2726	10.82
10	ลวดผูกเหล็ก	1.00	ก.ก.	35.05	35.05	1.2726	44.60
11	เหล็ก RB ๑9 มม.	199.00	ก.ก.	23.47	4,670.53	1.2726	29.87
12	ค่าแรงงาน ตัด ตัด ผูกเหล็ก	0.199	คัน	3,400.00	676.60	1.2726	4,326.84
	รวม						861.04
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,000.00			2,000.00
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น						157,269.93
	สรุปราคากลาง						157,000.00

(หนังสือเสนอความเห็นจัดพิมพ์ภาพถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศุภกร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นานาจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมถนน คสล. ม. 2 บ้านล้อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 76,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายไหล่ทางและราวกันตก (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 76,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 1.นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 - 2.นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 - 3.นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมทาง

งานซ่อมแซมถนนกรวดเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 ม. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.

ส่วนรายการ ส่วนโยธา อบต.หนองหล่ม

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายให้ล้นทางและระบายน้ำตก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลือ้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประมาณการ ปี ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	31.00	ตร.ม.	35.00	1,085.00	1.2726	44.54	1,380.77	
2	ท่อระบายน้ำ คสล.(นอกชั้น3) ศก. 1.00 เมตร	7.00	ท่อ	2,021.00	14,147.00	1.2726	2,571.92	18,003.47	
3	ค่างานคอนกรีต	5.66	ตร.ม.	326.00	1,845.16	1.2726	414.87	2,348.15	
	ค่างานไม้แบบ	11.32	ตร.ม.	96.00	1,086.72	1.2726	122.17	1,382.96	
4	งานดินถม(หลวม)	33.75	ลบ.ม.	100.00	3,375.00	1.2726	127.26	4,295.03	
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	373.00	13,428.00	1.2726	474.68	17,088.47	
	ค่างานไม้แบบ	2.40	ตร.ม.	96.00	230.40	1.2726	122.17	293.21	
	ค่าแบบข้างคิวดความยาว 2 ข้าง	12.00	เมตร	18.53	222.36	1.2726	23.58	282.98	
	ค่างานบ่อสฟัลท์	2.00	ลิตร	20.00	40.00	1.2726	25.45	50.90	
6	ท่อเหล็กกลีบลูกเสี้ยน สังกะสี ประเภท BS-M	19.00	ท่อ	1,307.00	24,833.00	1.2726	1,663.29	31,602.48	
	ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร								
	รวม							76,728.41	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น							76,728.41	
	สรุปราคากลาง							76,000.00	

(เช็คหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงษ์ นมพิจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกียรติพงษ์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีวง โกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นมพิจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม. 2 บ้านล้อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน พร้อมถมดินข้างท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 16,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 2. นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคาากลาง

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน พร้อมถมดินข้างท่อ

ส่วนราชการ อบต.หนองหุ้ม

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหุ้ม)

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านลิ้ง ค.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณการ 1.11.2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินชุด	1.68	ลบ.ม.	248.64	1.2726	188.34	316.42
2	ค่างานผิวทางคอนกรีต	5.40	ตร.ม.	177.00	955.80	1.2726	225.25
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก. 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	14.00	ท่อน	212.00	2,968.00	1.2726	269.79
4	ดินถมอัดแน่น	65.00	ลบ.ม.	130.00	8,450.00	1.2726	165.44
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น			12,622.44			16,063.32
	สรุปราคาากลาง						16,000.00
							(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นมทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงศักดิ์ ไชวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิหิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสตราจารย์)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นมทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นมทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกมล ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม. 3 บ้านหลังก้าน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 185,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านหลังก้าน ต.หนองหล่ม อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง บริเวณบ้านเลขที่ 19 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30x0.30 ม. ยาว 15.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก) รายละเอียดตามแบบแปลน
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 167,500 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 2. นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

11/2

ประมาณการ
1.11.2556

11. 11. 2006

สถานะหักก่อสร้าง บำนาญพนักงาน หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่									
ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	ก.งานถนน คสล.								
1	ค่างานไปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร	325.00	ตร.ม.	2.00	650.00	1.2726	2.55	827.19	
2	ค่าทรายหยาบรองพื้น	16.25	ลบ.ม	343.00	5,573.75	1.2726	436.50	7,093.15	
3	ค่างานไม้แบบ คัด 20%	7.80	ตร.ม.	96.00	748.80	1.2726	122.17	952.92	
4	ค่าแบบข้างตติตามยาว 2 ข้าง	130.00	เมตร	18.53	2,408.90	1.2726	23.58	3,065.57	
5	ค่างานผิวทางคอนกรีต	325.00	ตร.ม.	296.00	96,200.00	1.2726	376.69	122,424.12	
6	โฟม	2.00	แผ่น	30.00	60.00	1.2726	38.18	76.36	
7	ค่างานแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	20.00	80.00	1.2726	25.45	101.81	
	ข.งานวางระบบน้ำ คสล.								
1	งานชุดคิน	2.76	ลบ.ม.	148.00	408.48	1.2726	188.34	519.83	
2	งานคอนกรีต ค 2 (Strength 240 ksc)	1.27	ลบ.ม.	1,600.00	2,032.00	1.2726	2,036.16	2,585.92	
3	ค่าแรงงานไม้แบบ	30.40	ตร.ม.	133.00	4,043.20	1.2726	169.26	5,145.38	

(นายทองขาว ไร่บุญรอด)

(นายเกรียงไกร / ใจวางค์)

(นายวิชาญ วัฒนวิเศษ)

(นายสุรวิทย์ งามชื่น)

.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสาวกนกวรรณ) (๑๖๖๓)

(ลงชื่อ) กรรมการ

.....กรรมการ

(นายเสถียรการ ไชยบำรุงเรือง)

ประมาณการ มกราคม 2558

ประมาณการ มกราคม 2558



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. (สำเร็จรูป) ม.6 บ้านหนองขาม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล.(สำเร็จรูป) ม. 6 บ้านหนองขาม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตรจังหวัดลำปาง ขนาดภายในกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. พร้อมถมดินอัดแน่น ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 345 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 320,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 2. นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

กำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
 ประเภทงาน สะพานท่อลอดเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป
 ขนาดของโครงการ ขนาดภายในกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน ๆ
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
 เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
 ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ ก.พ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานท่อลอดเหลี่ยม	244,768.20	1.2509	306,180.54	- งบประมาณ 100 %
2	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	12,000.00	-	12,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
3	ป้ายโครงการ			2,000.00	- เงินล่วงหน้า 0.00 % - เงินประกันงาน 0.00 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				320,180.54	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				320,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			ราคาเฉลี่ย	40,000.00	บาทต่อเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ.
 (นายณัฐพงศ์ นนทจิต)
 (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายเกรียงไกร ไชวงค์)
 (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิฑิต จักรกฤษณ์)
 (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายสุริยา ตาสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคา
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงไกร ไชวงค์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพงศ์ นนทจิต)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายศุภฤต ไขรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8 บ้านจ้าวพิชัย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 95,300 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านจ้าวพิชัย ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณหลังวัดบ้านจ้าวพิชัย โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ ความยาวรวม 47.00 ม. และ ถมลูกรังเกลี่ยเรียบอัดแน่น ขนาดกว่า 5.00 ม. ยาว 47.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.30-0.50 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 95.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 95,300 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ไชวงค์
 2. นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณหลังวัดบ้านงิ้วพิชัย โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ ความยาวรวม 47.00 : ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม และถนนลูกรังระยะยาว ๓๐๐ เมตร ขนคอกกว้าง 5.00 ม. ยาว 47.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.30-0.50 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 95 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านงิ้วพิชัย หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประมาณการ 11.11.2558

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต้นทุน		Fn	ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานดินชุด	11.40	ลบ.ม.	148.00	1,687.20	1.2726	188.34	2,147.13	
2	ค่างานคอนกรีตรองท่อ	23.76	ตร.ม.	177.00	4,205.52	1.2726	225.25	5,351.94	
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีต(มอก.ชั้น3) Ø 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	45.00	ท่อ	445.28	20,037.60	1.2726	566.66	25,499.85	
	พร้อมปูนทรายลาดท่อ								
4	งานบ่อพัก								
	ค่าแรงคอนกรีตบ่อพัก	1.80	ลบ.ม.	436.00	784.80	1.2726	554.85	998.74	
	ค่างานคอนกรีตบ่อพัก	1.80	ลบ.ม.	1,420.00	2,556.00	1.2726	1,807.09	3,252.77	
	ค่างานไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	96.00	1,056.00	1.2726	122.17	1,343.87	
	งานเหล็กเสริม	0.09	ตัน	3,400.00	306.00	1.2726	4,326.84	389.42	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภังการ ไชยรุ่งเรือง)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณหลังวัดบ้านงิ้วพิชัย โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (นอกชั้น 3) Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ ความยาวรวม 47.00 : ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม

และถนนลูกรังเทียบยึดถนน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 47.50 ม. หน้าเฉลี่ย 0.30-0.50 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 95 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม)

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านงิ้วพิชัย หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณการ ปี 2558

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน				Fn	ราคาต่อหน่วยxFn (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	RBØ12มม.	0.09	ตัน	23,468.85	2,206.07	1.2726	29,866.46	2,807.45	
	งานเหล็กปูพรณ	520.00	กก.	8.00	4,160.00	1.2726	10.18	5,294.02	
	เหล็กฉาก 40x40 ขนาด 4 มม. ยาว 6.00 ม.	2.72	ท่อน	420.56	1,143.92	1.2726	535.20	1,455.76	
	เหล็กแบน กว้าง 100 มม. ขนาด 6 มม. ยาว 6.00 ม.	18.00	ท่อน	973.00	17,514.00	1.2726	1,238.24	22,288.32	
	งานสีกันสนิม	21.60	ตร.ม.	59.00	1,274.40	1.2726	75.08	1,621.80	
5	ลูกรังถมอัดแน่นเทียบ	95.00	ลบ.ม.	189.00	17,955.00	1.2726	240.52	22,849.53	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น				74,886.52			95,300.58	
สรุปราคากลาง				(ถ้ามีให้พิมพ์รายละเอียดบาทถ้วน)				95,300.00	

(ลงชื่อ)..... ประมวลการ

(นายณัฐพงศ์ นมทิต)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร จอวงศ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร จอวงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นมทิต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภังคาร ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.7 บ้านหัวทุ่ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 560,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางบริเวณที่ตลอดเหลี่ยมเดิม ใกล้กับบ้านเลขที่ 33/2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 537,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 2. นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 3. นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

กำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ประเภทงาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดของโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงประมาณ 3.50 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เลขที่แบบ
ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการเมื่อ ก.พ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานคสล.	337,157.81	1.2509	421,750.70	- งบประมาณ 100 %
2	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	42,250.00	1.2509	52,850.53	- คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
3	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	36,000.00	-	36,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
4	งานถนน คสล. ทดแทนของเดิม			25,091.27	- เงินล่วงหน้า 0.00 %
5	ป้ายโครงการ			2,000.00	- เงินประกันงาน 0.00 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				537,692.50	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				537,600.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)			ราคาเฉลี่ย	บาทต่อเมตร	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ.

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นันทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานกำแพงกันดินคสล.2ด้าน ดอม่อตัดริม คานสัด และคานรัดหัวเสาตัดริม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	15.95	1,420.00	22,649.00	498.00	7,943.10	30,592.10	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.617	-	-	3,401.00	5,499.42	5,499.42	
	RB 9	ตัน	0.280	23,473.74	6,572.65	-	-	6,572.65	
	DB 12	ตัน	0.768	22,573.83	17,336.70	-	-	17,336.70	
	DB 16	ตัน	-	22,631.31	-	-	-	-	
	DB 20	ตัน	0.091	22,950.00	2,088.45	-	-	2,088.45	
	DB 25	ตัน	0.478	22,732.25	10,866.02	-	-	10,866.02	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	32.00	35.05	1,121.60	-	-	1,121.60	
	งานไม้แบบ(ค่าแรง)	ตร.ม.	120.00	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
	ค่างานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	39.60	249.11	9,864.76	-	-	9,864.76	ใช้33%
	รวม 2				70,499.18		29,402.52	99,901.70	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศุภณัฐ ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภณัฐ ไชยรุ่งเรือง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานพื้นสะพาน คสล. เสาและราวสะพาน								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	24.48	1,420.00	34,761.60	498.00	12,191.04	46,952.64	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	2.421	-	-	3,401.00	8,233.82	8,233.82	
	RB 6	ตัน	0.040	24,417.01	976.68	-	-	976.68	
	RB 9	ตัน	0.350	23,473.74	8,215.81	-	-	8,215.81	
	DB 12	ตัน	0.598	22,573.83	13,499.15	-	-	13,499.15	
	DB 16	ตัน	-	22,631.31	-	-	-	-	
	DB 25	ตัน	1.433	22,732.25	32,575.31	-	-	32,575.31	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	48.00	35.05	1,682.40	-	-	1,682.40	
	งานไม้แบบ(ค่าแรง)	ตร.ม.	84.08	-	-	133.00	11,182.64	11,182.64	
	ค่างานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	57.00	249.11	14,199.27	-	-	14,199.27	ใช้ 75%
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	25.00	6.00	150.00	2.50	62.50	212.50	
	ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4 - 6 ม	ตัน	20.00	125.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงงานตั้งนั่งร้านค้ำยัน	ตัน	44.00	-	-	25.00	1,100.00	1,100.00	
	แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม. .	ม.	11.00	280.00	3,080.00	5.00	55.00	3,135.00	
	เหล็ก Dowel Dia. 16 มม. .	ตัน	-	22,631.31	-	2,681.00	-	-	
	ยางมะตอย	ลิตร	5.00	10.00	50.00	5.00	25.00	75.00	
	กระดาดขาน้อย	แผ่น	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	ท่อขนาด 50*250 มม.	ท่อน	-	50.00	-	-	-	-	
	ท่อระบายน้ำ PVC. 3"	ท่อน	2.00	369.16	738.32	-	-	738.32	
	รวม 3		-		113,128.54		32,900.00	146,028.54	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานอื่น ๆ								
	งานConcrete Slope Protection	ม ²	-	850.00	-	-	-	-	
	งานสี่สะพาน	เหมา	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งาน Guard Rail คอสะพาน	ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนคันทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	เสาหลักทางโค้ง 0.125x0.125x1.45 ม.	คืบ	-	780.00	-	-	-	-	ค่าแรง+ทาสี
5	งานป้องกันการกัดเซาะ								
5.1	กล่อง GABION ขนาด 1.00x2.00x1.00	กล่อง	24.00	950.00	22,800.00	10.00	240.00	23,040.00	
5.2	กล่อง MATTRESS ขนาด 0.30x1.00x2	กล่อง	-	600.00	-	5.00	-	-	
5.3	หินใหญ่กละ ขนาด 0.15-0.30 ม.	ลบ.ม.	55.20	252.34	13,929.17	67.00	3,698.40	17,627.57	
								-	
	รวม 5				39,229.17		3,938.40	43,167.57	
	รวมงานประเภท ก				264,556.89		72,600.92	337,157.81	
ข	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน								
1	งานดินถมคอสะพาน(แน่น)	ลบ.ม.	325.00	130.00	42,250.00		-	42,250.00	ค่าแรงขุดปัก เสา+ค่าทาสี
	รวมงานประเภท ข				42,250.00		-	42,250.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด				306,806.89		72,600.92	379,407.81	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทิศ จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสสุวรรณ)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นันทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงประมาณ 3.50 เมตร

ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม

ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แผ่นที่ 5/5

งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 56 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทุ่ง หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณการ 1.11.2559

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน		Fm	ราคาต่อหน่วยx Fm (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ข.งานถนน คสล.						
1	งานรื้อถนนถนน คสล.	56.00	ตร.ม.	35.00	1,960.00	1.1893	41.63
2	ค่างานผิวทางคอนกรีต	56.00	ตร.ม.	293.00	16,408.00	1.1893	348.46
3	ค่างาน ไม้แบบ คิด 20%	0.82	ตร.ม.	96.00	78.72	1.1893	114.17
4	ค่าทรายหยาบรองพื้น	2.80	ลบ.ม	343.00	960.40	1.1893	407.93
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	14.00	เมตร	18.53	259.42	1.1893	22.04
6	โพน	1.00	แผ่น	30.00	30.00	1.1893	35.68
7	ค่างานแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	20.00	20.00	1.1893	23.79
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น						23,448.88

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคา

(นายศุภการ ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจตอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต อัครกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ศาสตราภรณ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนพาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภการ ไชยรุ่งเรือง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.4 บ้านแม่ยิง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 510,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 4 บ้านแม่ยิง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บริเวณพระธาตุแม่ยิง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 510,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายเกรียงไกร ใจวงศ์
 - 2.นายณัฐพงศ์ นนทจิต
 - 3.นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง

กำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ประเภทงาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.

ขนาดของโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงประมาณ 3.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน บ้านแม่เอ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4

ประมาณการเมื่อ ก.พ. 2558

เลขที่แบบ

จำนวน 4 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานคสล.	335,369.62	1.2509	419,513.86	- งบประมาณ 100 %
2	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	42,250.00	1.2509	52,850.53	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
3	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	36,000.00	-	36,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
4	ป้ายโครงการ	2,000.00	-	2,000.00	- เงินล่วงหน้า 0.00 % - เงินประกันงาน 0.00 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				510,364.38	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				510,000.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				ราคาเฉลี่ย 63,750.00	บาทต่อเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ.

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน ผิวจราจร กว้าง 1 ช่องจราจร

ก่อสร้างสะพาน คสล.

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงประมาณ 3.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บ้านแม่ฮิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ฐานรากชนิด เสาเข็ม

ผู้รับรายละเอียดประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ขนาดโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)	
ก	งานสะพานคสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.								
1	งานฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	ขนาด 0.35 * 0.35 * 10.00 ม.	ต้น	6	6,950.00	41,700.00	-	-	41,700.00	
	คอกเสาเข็ม	ต้น	6	-	-	810.00	4,860.00	4,860.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	ต้น	6	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม 1				41,700.00		6,360.00	48,060.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา คาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานกำแพงกันดินคสล.2ด้าน ตอม่อดับบริม คานสกัด และคานรัดหัวเสาดับบริม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	15.95	1,420.00	22,649.00	498.00	7,943.10	30,592.10	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.617	-	-	3,401.00	5,499.42	5,499.42	
	RB 9	ตัน	0.280	23,473.74	6,572.65	-	-	6,572.65	
	DB 12	ตัน	0.768	22,573.83	17,336.70	-	-	17,336.70	
	DB 16	ตัน	-	22,631.31	-	-	-	-	
	DB 20	ตัน	0.091	22,950.00	2,088.45	-	-	2,088.45	
	DB 25	ตัน	0.478	22,732.25	10,866.02	-	-	10,866.02	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	32.00	35.05	1,121.60	-	-	1,121.60	
	งานไม้แบบ(ค่าแรง)	ตร.ม.	120.00	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
	ค่างานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	39.60	249.11	9,864.76	-	-	9,864.76	ใช้33%
	รวม 2				70,499.18		29,402.52	99,901.70	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานพื้นสะพาน คสล. เสาและราวสะพาน								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	24.48	1,420.00	34,761.60	498.00	12,191.04	46,952.64	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	2.421	-	-	3,401.00	8,233.82	8,233.82	
	RB 6	ตัน	0.040	24,417.01	976.68	-	-	976.68	
	RB 9	ตัน	0.350	23,473.74	8,215.81	-	-	8,215.81	
	DB 12	ตัน	0.598	22,573.83	13,499.15	-	-	13,499.15	
	DB 16	ตัน	-	22,631.31	-	-	-	-	
	DB 25	ตัน	1.433	22,732.25	32,575.31	-	-	32,575.31	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	48.00	35.05	1,682.40	-	-	1,682.40	
	งานไม้แบบ(ค่าแรง)	ตร.ม.	80.00	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	
	ค่างานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	52.00	249.11	12,953.72	-	-	12,953.72	ใช้ 65%
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	25.00	6.00	150.00	2.50	62.50	212.50	
	ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4-6 ม	ตัน	20.00	125.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงงานตั้งนั่งร้านค้ำยัน	ตัน	44.00	-	-	25.00	1,100.00	1,100.00	
	แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม.	ม.	11.00	280.00	3,080.00	5.00	55.00	3,135.00	
	เหล็ก Dowel Dia. 16 มม.	ตัน	-	22,631.31	-	2,681.00	-	-	
	ยางมะตอย	ลิตร	5.00	10.00	50.00	5.00	25.00	75.00	
	กระดาดขานอ้อย	แผ่น	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	ท่อยาง 50*250 มม.	ท่อน	-	50.00	-	-	-	-	
	ท่อระบายน้ำ PVC. 3"	ท่อน	2.00	369.16	738.32	-	-	738.32	
	รวม 3		-		111,882.99		32,357.36	144,240.35	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานอื่น ๆ	ม ²	-	850.00	-	-	-	-	
	งาน Concrete Slope Protection	ม ²	-	850.00	-	-	-	-	
	งานตีสะพาน	เหมา	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งาน Guard Rail คอสะพาน	ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนคันทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	เสาหลักทางโค้ง 0.125x0.125x1.45 ม.	ต้น	-	780.00	-	-	-	-	ค่าแรง+ทาสี
5	งานป้องกันการกัดเซาะ								
5.1	กล่อง GABION ขนาด 1.00x2.00x1.00	กล่อง	24.00	950.00	22,800.00	10.00	240.00	23,040.00	
5.2	กล่อง MATTRESS ขนาด 0.30x1.00x2	กล่อง	-	600.00	-	5.00	-	-	
5.3	หินใหญ่คละ ขนาด 0.15-0.30 ม.	ลบ.ม.	55.20	252.34	13,929.17	67.00	3,698.40	17,627.57	
	รวม 5				39,229.17		3,938.40	43,167.57	
	รวมงานประเภท ก				263,311.34		72,058.28	335,369.62	
ข	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน								
1	งานดินถมคอสะพาน(แน่น)	ลบ.ม.	325.00	130.00	42,250.00	-	-	42,250.00	ค่าแรงขุดปัก เสา+ค่าทาสี
	รวมงานประเภท ข				42,250.00		-	42,250.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด				305,561.34		72,058.28	377,619.62	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑิต จักรกฤษณ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุริยา ดาสุวรรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)